


PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50



OPIS WARSTW

- 1

Terakota 1,5cm
Wylewka betonowa zbrojona 6cm
Styropian 10cm
Folia izolacyjna
Chudy beton gr. 10cm
Podsypka piaskowa zagęszczona
- 2

Wełna mineralna gr. 25cm
Blacha trapezowa z powłoką antykondensacyjną
mocowana do belek drewnianych
- 3

Blacha trapezowa
mocowana do płatwi stalowych
- 4

Styropian fasadowy gr. 10cm
Ściana z bloczków belitowych gr. 50cm

istniejący obiekt

| | | | |
|---------------------|--|--|--|
| NAZWA OBIEKTU | Adaptacja sterowni oczyszczalni na budynek socjalny | | |
| ADRES OBIEKTU | Wisznice Kolonia, gm. Wisznice nr geod. dz. 491/2 | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | PRZEKRÓJ A-A | | |
| SKALA 1:50 | PROJEKTANT | mgr inż. Zdzisław Tkaczuk nr upr. bud. 308/BP/86 spec. konstr.-bud. | |
| DATA MARZEC 2017 | | | |
| RYS. NR 2 | | | |